Categories: Derechos de Agua

Proyecto Entubamiento, Comuna de Buin, Provincia de Maipo

COMUNA DE BUIN
Abovedamiento Canal Existente

Urbaniza S.A., Rut Nº 99.584.110-K, a través de su representante legal Jean Paul Rabanales Coulomb C. de I. Nº 9.056.062-K, con fecha 19 de Enero de 2021, ha presentado en la Gobernación Provincial de Maipo, Freire 493, San Bernardo, a través de la cual se ingresará en la Dirección General de Aguas Región Metropolitana, Bombero Salas 1351. 5º piso, el proyecto del Entubamiento y rectificación de canal existente que cruza el Loteo Umbrales de Buin, Lote 1A, mediante una cañería de HDPE corrugado. Este conjunto se construirá en la Comuna de Buin, en un terreno de 0,98 Há, dentro del Lote 1A, ubicado en Camino Buin-Maipo Nº1989. El proyecto
consiste en el entubamiento del canal de riego que cruza por el interior del loteo en la esquina sur oriente del loteo, a través de área verde N°10, según plano de loteo. El abovedamiento tiene su entrada en las coordenadas UTM (SAD 69) E 336.933,83 y N 6.266.048,88 (120 m al norte del eje camino Buin–Maipo y 105 m al oriente del eje calzada oriente calle Carlos Abarca Riquelme), luego y su salida en E 336.939,73 y N 6.266.024,76 (100 m al norte del eje camino Buin–Maipo y 120 m al oriente del eje calzada oriente calle Carlos Abarca Riquelme). Dicho proyecto es realizado por el ingeniero civil Francisco Muñoz Solís, RUT Nº 10.533.215–7 y consulta cañería de DPE corrugado de diámetro 1.000 milímetros y largo de 33 m, y cuenta con una
cámara de inspección a distancias inferiores a 20 m, entre su obra de entrada y de salida.

Además, se considera una rectificación de fondo de canal en tierra en un largo de 10 m aguas abajo obra de salida.

Date: 01-02-2021