



Categories: Derechos de Agua

EXTRACTO SOLICITUD SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE AGUAS, COMUNIDAD AGUAS LAS ROSAS

Yo, Alfredo Miranda Olivos, cédula nacional de identidad número 6.718.594-3, chileno, en mi calidad de presidente de la Comunidad de Aguas Villa Las Rosas, domiciliado en Miguel Ángel 02540 comuna La Pintana, celular 978995541, aguaslasrosas@gmail.com, solicito al señor Director General de Aguas aprobar las 27 obras que conforman el sistema actual de distribución de nuestros derechos equivalentes a ocho regadores del Río Maipo, cuyos expedientes fueron ingresados el día martes 14 de agosto a la Dirección Regional Metropolitana ubicada en calle Bombero Salas 1351, 5º Piso, comuna y ciudad de Santiago, La coordenada inicial de este conjunto de obras es:

Coordenada UTM Norte: 6.282.471

Coordenada UTM Este: 350.655

Las coordenadas de término del conjunto son:

Coordenada UTM Norte: 6.282.651

Coordenada UTM Este: 349.240

El sistema consiste en una red de canalización y distribución de agua por gravedad, que conduce un caudal total de 190 litros por segundo, equivalente a ocho regadores de Río Maipo. Las 27 obras comprenden: 5.300 metros de canal abovedado en tubería de 500, 600, 700 y 800 milímetros de diámetro, 10.190 metros de canal abierto en tierra con una sección de 60 centímetros de profundidad, 60 centímetros en la base y 120 centímetros a nivel de terreno, 170 metros de canal revestido en hormigón con una profundidad de 60 centímetros, base de 40 y 60 centímetros y ancho a nivel de terreno 40 y 60 centímetros. Considera obras de cruce de vialidad urbana tales como: un sifón doble, cuatro sifones simples y obras de arte tales como 26 cámaras con compuertas de movimiento vertical y 106 cámaras para inspección y mantenimiento.

En esta misma oportunidad, solicito al señor Director General de Aguas aprobar las 15 obras proyectadas y complementarias a las 27 obras señaladas en el párrafo anterior y cuyos expedientes fueron ingresados el día martes 14 de agosto a la Dirección Regional Metropolitana ubicada en calle Bombero Salas 1351, 5º Piso, comuna y ciudad de Santiago, Las coordenadas iniciales de este conjunto de obras proyectadas son:

Coordenada UTM Norte: 6.282.478

Coordenada UTM Este: 350.690

Las coordenadas de término del conjunto son:

Coordenada UTM Norte: 6.283.013

Coordenada UTM Este: 349.065

El proyecto consiste en 15 obras complementarias que comprenden: un desarenador, 1.033 metros de canal abovedado en tubería de 600 y 700 milímetros de diámetro, 224 metros de canal abierto en tierra con una sección de 60 centímetros de profundidad, 60 centímetros en la base y 120 centímetros a nivel de terreno y obras de arte tales como 13 cámaras con compuertas de movimiento vertical y 25 cámaras para inspección y mantenimiento. Comunidad de Aguas Villa Las Rosas.

Date: 01-09-2018



Avisos Legales



Diario digital

NUEVOMUNDO